



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก

เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนสายใหม่จากถนนลาดยางบางพระบางพง
(ตรงทางเข้าวัดสระเกตุ) - นานายกิจ ศึกชะชาติ หมู่ที่ ๑
ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนสายใหม่จากถนนลาดยางบางพระบางพง (ตรงทางเข้าวัดสระเกตุ) - นานายกิจ ศึกชะชาติ หมู่ที่ ๑ ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนใหม่โดยปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๓๐ เมตร ถมดินลูกรังยกระดับ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๓๐ เมตร ปริมาตรดินลูกรังถมไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ ถมหินผ่านตะแกรง กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๓๓๐ เมตร ปริมาตรหินผ่านตะแกรงถมไม่น้อยกว่า ๔๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ พร้อมขุดคูระบายน้ำปากกว้าง ๒.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร ฝังท่อระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๒ ท่อน และฝังท่อระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน ตามแบบที่อบต.ไสหมาก กำหนด ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

ราคากลาง ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒๓๖,๐๐๐.- บาท (สองแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน) ตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่ลงชื่อไว้ในแบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเบื้องต้น แนบท้ายประกาศฉบับนี้และจะใช้ราคากลางนี้ในการจัดจ้างต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐



(นายอนันต์ ถนอมสิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก อำเภอเข็ญใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนสายใหม่จากถนนลาดยางบางพระบางพง(ตรงทางเข้าวัดสระเกตุ)-นายนายกิจ ศึกษาชาติ หมู่ที่ 1 ตำบลไสหมาก อำเภอเข็ญใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลักษณะโครงการ/สภาพเดิม ทางสาธารณะ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 330 เมตร ปาไม้ตลอดแนว

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนใหม่โดยปรับเกลี่ยพื้นทางเดิมกว้าง 4.00 เมตร ยาว 330 เมตร ถมดินลูกรังยกระดับ กว้าง 3.00 เมตร ยาว 330 เมตร

ปริมาตรดินลูกรังถมไม่น้อยกว่า 500 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ,ถมหินผ่านตะแกรง กว้าง 2.50 เมตร ยาว 330 เมตร ปริมาตร

หินผ่านตะแกรงถมไม่น้อยกว่า 40 ลบ.ม.พร้อมเกลี่ยเรียบ พร้อมชุดระบายน้ำปากกว้าง 2.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร ยาว 100 เมตร

ฝังท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น 3) Ø 1.00*1.00 เมตร จำนวน12 ท่อน และฝังท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น 3) Ø 0.80*1.00 เมตร

จำนวน 8 ท่อน ท่อน ตามแบบที่ อบต.ไสหมากกำหนด ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลไสหมาก อำเภอเข็ญใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ -

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก

หน่วยงาน -

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ไสหมากที่ 211/2560 ลว 3 กรกฎาคม 2560

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน(บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วยx FF	ราคากลาง
1	งานดิน							
1.1	งานถางป่าและขุดตอขนาดหนัก	ตร.ม.	1,320.00	5.40	7,128.00	1.4019	9,992.74	9,992.74
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
2.1	งานรองพื้นทาง(ดินลูกรัง)	ลบ.ม.	500.00	199.19	99,595.00	1.4019	139,622.23	139,622.23
2.2	งานพื้นทางหินผ่านตะแกรง	ลบ.ม.	40.00	351.03	14,041.20	1.4019	19,684.36	19,684.36
3	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก(มอก.3)							
3.1	ท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 ม. ชั้น 3	เมตร	8.00	1,866.88	14,935.04	1.4019	20,937.43	20,937.43
3.2	ท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 ม. ชั้น 3	เมตร	12.00	2,502.99	30,035.88	1.4019	42,107.30	42,107.30
4	งานอื่นๆ							
4.1	งานดินขุด	ลบ.ม.	150.00	21.35	3,202.50	1.4019	4,489.58	4,489.58
รวมค่างานต้นทุน					168,937.62			236,833.65

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 236,833.65

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = -

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ = -

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.4019

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเบื้องต้น

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
โครงการ	ก่อสร้างถนนสายใหม่จากถนนลาดยางบางพระบางพง(ตรงทางเข้าวัดสระเกตุ)-น่านายกิจ ถึงชะงูติ หมู่ที่ 1 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 1 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก
แบบเลขที่	-
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งอบต.ไสหมากที่ 211/2560 ลว 3 กรกฎาคม 2560
ประมาณราคาเมื่อวันที่	13 กรกฎาคม 2560

ที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุน(งานทาง) (Factor F ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0405.3/ว83 ลว.15 มี.ค.60)	168,937.62	1.4019	236,833.65	เงื่อนไข Factor F
2	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด				- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - พื้นที่ฝนซุก 2 - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
สรุป	รวมเป็นราคาก่อสร้างประมาณ			236,833.65	
	คิดเพียง			236,000.00	
	ตัวหนังสือ				(สองแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)

ระยะทางดำเนินการ - กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ - บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เห็นควรกำหนดราคากลางเป็นเงิน 236,000.- บาท (สองแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายจรัญ บุญล้อม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายบุญธรรม เชิญทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกันตพัฒน์ ส่งแสง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนสายใหม่จากถนนลาดยางบางพระบางพง (ตรงทางเข้าวัดสระเกตุ) - นานายกิจ ศีกะชาติ หมู่ที่ ๑ ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช.....

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๒๔๒,๙๐๐.-..... บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป.....ก่อสร้างถนนใหม่โดยปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๓๐ เมตร
ถมดินลูกรังยกระดับ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๓๐ เมตร ปริมาตรดินลูกรังถมไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลบ.ม.
พร้อมเกลี่ยเรียบ ถมหินผ่านตะแกรง กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๓๓๐ เมตร ปริมาตรหินผ่านตะแกรงถม
ไม่น้อยกว่า ๔๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ พร้อมชุดระบายน้ำปากกว้าง ๒.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร
ยาว ๑๐๐ เมตร ฝังท่อระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร
จำนวน ๑๒ ท่อน และฝังท่อระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร
จำนวน ๘ ท่อน ตามแบบที่อบต.ไสหมาก กำหนด ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย.....

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐.....เป็นเงิน.....๒๓๖,๐๐๐.-.....บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

๕.๒ สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเบื้องต้น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายเจริญ บุญล้อม	ตำแหน่ง ปลัด อบต.	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายบุญธรรม เชิญทอง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖.๓ นายกันตพัฒน์ ส่งแสง	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลไฮหมาก (กองช่าง)

ที่ นศ๘๑๙๐๓/

วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรื่อง บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไฮหมาก

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลไฮหมาก จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนสายใหม่ จากถนนลาดยางบางพระบางพง(ตรงทางเข้าวัดสระเกตุ)-น่านายกิจ ศึกชะชาติ หมู่ที่ ๑ ตำบลไฮหมาก อำเภอ เชียงใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณ ๒๔๒,๙๐๐.- บาท (สองแสนสี่หมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน) สภาพเดิม ทางสาธารณะกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๓๐ เมตร ป่าไม้ตลอดแนว ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนใหม่ โดยปรับเปลี่ยนพื้นทางเดิมกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๓๐ เมตร ถมดินลูกรังยกระดับ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๓๐ เมตร ปริมาตรดินลูกรังถมไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลบ.ม.พร้อมเกลี่ยเรียบ ถมหินผ่านตะแกรง กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๓๓๐ เมตร ปริมาตรหินผ่านตะแกรงถมไม่น้อยกว่า ๔๐ ลบ.ม.พร้อมเกลี่ยเรียบ พร้อมขุดคูระบายน้ำ ปากกว้าง ๒.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร ฝังท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น ๓) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐*๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๒ ท่อน และฝังท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น ๓) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐*๑.๐๐ ม.จำนวน ๘ ท่อน ตามแบบที่ อบต.ไฮหมากกำหนด ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งที่ ๒๑๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ได้ คำนวณราคากลางและประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางเพื่อพิจารณาราคากลางโครงการดังกล่าวแล้ว กำหนดราคากลางเป็นเงิน ๒๓๖,๐๐๐.- บาท (สองแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐ วัน รายละเอียดปรากฏตามแบบบัญชีรายการและประมาณการราคาดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบและดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายจรัญ บุญล้อม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบุญธรรม เชิญทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกันตพัฒน์ ส่งแสง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางโครงการฯ ดังกล่าว แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบและดำเนินการต่อไป


(นายกันตพัฒน์ ส่งแสง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ความเห็น.....


(นายบุญธรรม เชิญทอง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็น.....




(นางสาวพรพิมล มุกสง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฏิบัติราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็น.....




(นายอนันต์ ถนอมสิน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก
วันที่ ๒๑ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐