



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก

เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเฉลา - บ้านนางศรีสุตา -
บ้านนางละไม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเฉลา - บ้านนางศรีสุตา - บ้านนางละไม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๘๐ เมตร พร้อมถมหินคลุกไหล่ทาง ๒ ข้าง โดยใช้หินคลุกถมปริมาตรไม่น้อยกว่า ๑๒ ลบ.ม. (พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตร.ม.) ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ไสหมากกำหนด)

ราคากลาง ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑๓๖,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน) ตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่ลงชื่อไว้ในแบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเบื้องต้น แนบท้ายประกาศฉบับนี้และจะใช้ราคากลางนี้ในการจัดจ้างต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายอนันต์ ถนอมสิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก (กองช่าง).....

ที่ นศ๘๑๕๐๓/..... วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑.....

เรื่อง บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก

ตามท้องที่การบริหารส่วนตำบลไสหมาก จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเฉลา-บ้านนางศรีสุตา-บ้านนางละไม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไสหมาก อำเภอเขียงใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราชงบประมาณ ๑๕๖,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) สภาพเดิมถนนหินคลุก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร ปริมาณงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๘๐ เมตร พร้อมถมหินคลุกไหล่ทาง ๒ ข้าง โดยใช้หินคลุกถม ปริมาตรไม่น้อยกว่า ๑๒ ลบ.ม. (พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตร.ม.) ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ไสหมาก กำหนด)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งที่ ๐๓๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ ได้คำนวณราคากลางและประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางเพื่อพิจารณาราคากลางโครงการดังกล่าวแล้ว กำหนดราคากลางเป็นเงิน ๑๓๖,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน รายละเอียดปรากฏตามแบบบัญชีรายการและประมาณการราคาดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบและดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเจริญ บุญล้อม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบุญธรรม เขียวทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกันตพัฒน์ ส่งแสง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางโครงการฯ ดังกล่าว แล้วเสร็จเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบและดำเนินการต่อไป



(นายกนต์พัฒน์ ส่งแสง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ความเห็น.....



(นายบุญธรรม เชิญทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็น.....

- พินิจให้ครบถ้วน



(นางสาวพรพิมล มุกสง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ปฏิบัติราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็น.....



(นายอนันต์ ถนอมสิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก

วันที่ ๓๑ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเฉลา - บ้านนางศรีสุตา - บ้านนางละไม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช.....

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๑๕๖,๐๐๐.-..... บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๘๐ เมตร พร้อมถมหินคลุกไหล่ทาง ๒ ข้าง โดยใช้หินคลุกถมปริมาตรไม่น้อยกว่า ๑๒ ลบ.ม. (พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตร.ม.) ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตาม แบบแปลนที่ อบต.ไสหมาก กำหนด).....

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๓๑ มกราคม ๒๕๖๑.....เป็นเงิน.....๑๓๖,๐๐๐.-.....บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

๕.๒ สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเบื้องต้น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายเจริญ บุญล้อม	ตำแหน่ง ปลัด อบต.	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายบุญธรรม เชิญทอง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖.๓ นายกันตพัฒน์ ส่งแสง	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเบื้องต้น

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก อำเภอเขยวใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนายเหลา - บ้านนางศรีสุตา - บ้านนางละไม หมู่ที่ 10 ตำบลไสหมาก อำเภอเขยวใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 ตำบลไสหมาก อำเภอเขยวใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก

แบบเลขที่ -

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งอปต.ไสหมาก ที่ 037/2561 ลง 24 มกราคม 2561

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561

ที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุน(งานทาง) (Factor F ตามหลักเกณฑ์ราคากลาง งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม เดือนตุลาคม 2560)	97,204.56	1.4019	136,271.07	เงื่อนไข Factor F
2	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด				- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0% - พื้นที่ฝนชุก 2
สรุป	รวมเป็นราคาก่อสร้างประมาณ			136,271.07	
	คิดเพียง			136,000.00	
	ตัวหนังสือ				(หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)

ระยะทางดำเนินการ 0.080 กม. หรือ 240.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 1,700,000.00 บาท หรือ ตร.ม. ละ 566.67 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เห็นควรกำหนดราคากลางเป็นเงิน 136,000.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายเจริญ บุญล้อม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกันตพัฒน์ ส่งแสง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายบุญธรรม เจริญทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

☐อนุมัติ ☐ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติราคากลาง

(นายอนันต์ ถนอมสิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนายเฉลา - บ้านนางศรีสุตา - บ้านนางละไม หมู่ที่ 10 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลักษณะโครงการ/สภาพเดิม เป็นหินคลุกกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 80เมตร

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 3.00 เมตร ทน 0.15 เมตร ยาว 80 เมตร พร้อมถมหินคลุกไหล่ทาง 2 ข้าง โดยใช้หินคลุกถมปริมาตรไม่น้อยกว่า

12 ลบ.ม.(พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 240 ตร.ม.)ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ไสหมากกำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ -

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก

หน่วยงาน -

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งอบ.สโห.มาทที่ 037/2561 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน(บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วยx FF	ราคากลาง
1	งานดิน							
	1.1 งานปรับเกลี่ยตักแต่งพื้นที่ทางเดิม	ตร.ม.	240.00	1.75	420.00	1.4019	588.80	588.80
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	12.00	436.92	5,243.04	1.4019	7,350.22	7,350.22
	2.2 งานโหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	12.00	428.67	5,144.04	1.4019	7,211.43	7,211.43
3	งานผิวทาง							
	3.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทนฯ 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	240.00	344.96	82,790.40	1.4019	116,063.86	116,063.86
	3.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง(Expantion Joint)	เมตร	6.00	117.41	704.46	1.4019	987.58	987.58
	3.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	เมตร	42.00	69.11	2,902.62	1.4019	4,069.18	4,069.18
รวมค่างานต้นทุน					97,204.56			136,271.07

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

$$=$$

136,271.07

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

11

—

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

11

•

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=====

1.4019

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

$$=$$

—