



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก

เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าวัดสระเกษ หมู่ที่ ๑๑
ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าวัดสระเกษ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร ถมหินคลุกไหล่ทาง ๒ ข้างทาง ใช้หินคลุกถมปริมาตรไม่น้อยกว่า ๒๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ (พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม.) ฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก. ชั้น ๓ เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด ๐.๘๐X๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ไสหมากกำหนด)

ราคากลาง ณ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๔๒๙,๐๐๐.- บาท (สี่แสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่ลงชื่อไว้ในแบบสรุปผลการประมาณราคา ค่าก่อสร้างเบื้องต้น แนบท้ายประกาศฉบับนี้และจะใช้ราคากลางนี้ในการจัดจ้างต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายอนันต์ ถนอมสิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก (กองช่าง).....

ที่ นคส๑๕๐๓/..... วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑.....

เรื่อง บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก จะดำเนินการจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าวัดสระเกษ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลไสหมาก อำเภอเขียงใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราชงบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) สภาพเดิม ถนนคอนกรีตแตกร้าวเป็นช่วงและทอทรุด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร ปริมาณงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร ถมหินคลุกไหล่ทาง ๒ ข้างทางใช้หินคลุกถมปริมาตรไม่น้อยกว่า ๒๐ ลบ.ม.พร้อมเกลี่ยเรียบ(พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม.) ฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก.ชั้น ๓ เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ไสหมากกำหนด)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งที่ ๐๙๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ได้คำนวณราคากลางและประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางเพื่อพิจารณาราคากลางโครงการดังกล่าวแล้วกำหนดราคากลางเป็นเงิน ๔๒๙,๐๐๐.- บาท (สี่แสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน รายละเอียดปรากฏตามแบบบัญชีรายการและประมาณการราคาดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบและดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเจริญ บุญล้อม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบุญธรรม เชิญทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกันตพัฒน์ ส่งแสง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางโครงการฯ ดังกล่าว แล้วเสร็จเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบและดำเนินการต่อไป



(นายกนต์พัฒน์ ส่งแสง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ความเห็น.....



(นายบุญธรรม เชิญทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็น.....

- เห็นชอบตามที่เสนอ

พ.พ.พ.

(นางสาวพรพิมล มุกสง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ปฏิบัติราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็น.....



(นายอนันต์ ถนอมสิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก

วันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก อำเภอเข็ญใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าวัดสระเกษ หมู่ที่ 11 ตำบลไสหมาก อำเภอเข็ญใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลักษณะโครงการ/สภาพเดิม ถนนคอนกรีตแตกร้าวเป็นช่วงและท่อทรุด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 400 เมตร

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 200 เมตร ถมหินคลุกไหล่ทาง 2 ข้างทาง ใช้หินคลุกถมปริมาตร ไม่น้อยกว่า 20 ลบ.ม.พร้อมเกลี่ยเรียบ(พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.) ผังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.(มอก.ชั้น 3)เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 0.80x1.00 เมตร จำนวน 7 ท่อน และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ไสหมากกำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11ตำบลไสหมาก อำเภอเข็ญใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ -

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก

หน่วยงาน -

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งอบต.ไสหมาก ที่093/2561 ลง 26 กุมภาพันธ์ 2561

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน(บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วยx FF	ราคากลาง
1	งานรองพื้นทาง							
	1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	40.00	451.92	18,076.80	1.4019	25,341.87	25,341.87
	1.2 งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	20.00	428.67	8,573.40	1.4019	12,019.05	12,019.05
2	งานผิวทาง							
	2.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	800.00	314.08	251,264.00	1.4019	352,247.00	352,247.00
	2.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง(Expantion Joint)	เมตร	12.00	117.42	1,409.04	1.4019	1,975.33	1,975.33
	2.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	เมตร	148.00	77.92	11,532.16	1.4019	16,166.94	16,166.94
3	งานวางท่อ							
	3.1ท่อ ค.ส.ล.(มอก.ชั้น3) ขนาด 0.80*1.00 ม.	ท่อน	7.00	2,206.36	15,444.52	1.4019	21,651.67	21,651.67
รวมค่างานต้นทุน					306,299.92			429,401.86

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	429,401.86
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.4019
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเบื้องต้น

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าวัดสระเกษ หมู่ที่ 11 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก

แบบเลขที่ -

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ไสหมาก ที่ 093/2561 ลง 26 กุมภาพันธ์ 2561

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

ที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุน(งานทาง) (Factor F ตามหลักเกณฑ์ราคากลาง งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม เดือนตุลาคม 2560)	306,299.92	1.4019	429,401.86	เงื่อนไข Factor F
2	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด				- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0% - พื้นที่ฝนตก 2
สรุป	รวมเป็นราคาก่อสร้างประมาณ			429,401.86	
	คิดเพียง			429,000.00	
	ตัวหนังสือ				(สี่แสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ระยะทางดำเนินการ 0.200 กม. หรือ 800.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 2,145,000.00 บาท หรือ ตร.ม. ละ 536.25 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เห็นควรกำหนดราคากลางเป็นเงิน 429,000.- บาท (สี่แสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายจรัญ บุญล้อม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกันตพัฒน์ ส่งแสง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายบุญธรรม เขียวทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติราคากลาง

(นายอนันต์ ถนอมสิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก

☒ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าวัดสระเกษ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลไสหมาก อำเภอยะใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช.....

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๔๔๙,๐๐๐.-..... บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร ถมหินคลุกไหล่ทาง ๒ ข้างทาง ใช้หินคลุกถมปริมาตรไม่น้อยกว่า ๒๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ (พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม.) ฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก. ชั้น ๓ เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด ๐.๘๐X๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ไสหมากกำหนด).....

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๗ มีนาคม ๒๕๖๑.....เป็นเงิน.....๔๒๙,๐๐๐.-.....บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

๕.๒ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเบื้องต้น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายจรัญ บุญล้อม	ตำแหน่ง ปลัด อบต.	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายบุญธรรม เขียวทอง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖.๓ นายกันตพัฒน์ ส่งแสง	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ