

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านสระเกษ ตำบลไสหมาก องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก อำเภอเข็ญใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง

2. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างท่อถึงส่งขนาด 45 ลบ.ม. และวางท่อประปาชนิด PE ระยะทาง 10,000 เมตร

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4,764,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา
.....
.....
.....
.....
.....

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 มี.ค. 2563 เป็นเงิน 4,787,842.29 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.4 ครุภัณฑ์

6.3 รายงาน ปร.5 (ก)

6.4 รายงาน ปร.5 (ข)

6.5 รายงาน ปร.6

6.6 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 จริฎ บุณลอม ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

7.2 บุญธรรม เชิญทอง กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.3 กันตพัฒน์ ส่งแสง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจากก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านสระเกษ ตำบลไสหมาก องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ 10,000

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก

แบบ ป.ร. 4 และ ป.ร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 4 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	หลังคา 45 ลม.ม. จำนวน 1.000 หลังละ 899,475.07 บาท	899,475.07	
2	งานต่อระหว่างระบบ จำนวน 1.000 หลังละ 65,373.39 บาท	65,373.39	
3	งานระบบท่อจ่ายน้ำประปา จำนวน 1.000 หลังละ 3,784,993.83 บาท	3,784,993.83	
4	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	38,000.00	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการอาคารจากโครงสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านสระเกษ ตำบลไสหมาก องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างห้องสูงขนาด 45 ลบ.ม. และวางท่อประปาชนิด PE ระยะทาง 10,000 เมตร
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก
แบบ พร. 4 และ พร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน 4 ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่
สรุป	ราคากลาง
ราคากลาง (..... สี่ล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสี่สิบสองบาทยี่สิบเก้าสตางค์	4,787,842.29

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประเภทราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบเปิดดิน ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านสระเกษ ตำบลไสหมาก องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก			
อำเภอเขยริใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างท่อส่งขนาด 45 ลบ.ม. และวางท่อประปาชนิด PE ระยะทาง 10,000					
สถานที่ก่อสร้าง	เมตร	ตำบล	ไสหมาก	อำเภอ	เขยริใหญ่
				จังหวัด	นครราชสีมา
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง					
องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก					
แบบ ป.ร. 4 และ ป.ร. 5	ที่แนบ	มีจำนวน			
		ชุด			
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่			

ชุด

(จริฎ บัญลอม)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(บุญธรรม เจริญทอง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(กันตพัฒน์ ส่งแสง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ห้องสูงขนาด 45 ลบ.ม.				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านสระเกษ ตำบลไสหมาก องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก				
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างห้องสูงขนาด 45 ลบ.ม. และวางท่อประปาชนิด PE ระยะทาง 10,000 เมตร				
แบบเลขที่	เมตร				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก / องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก				
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	6	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ห้องสูงขนาด 45 ลบ.ม.	691,000.29	1.3017	899,475.07	
รวมค่าก่อสร้าง				899,475.07	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 899,475.07 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ห้องสูงขนาด 45 ลบ.ม.				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านสระเกษ ตำบลไสหมาก องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก				
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอชัยใหญ่ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างห้องสูงขนาด 45 ลบ.ม. และวางท่อประปาชนิด PE ระยะทาง 10,000 เมตร				
แบบเลขที่	เมตร				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก / องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก				
แบบ ป.ร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	6	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการให้รางวัล Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	899,475.07	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 899,475.07 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานต่อระหว่างระบบ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจากก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านสระเกษ ตำบลไสหมาก องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก		
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างท่อส่งขนาด 45 ลบ.ม. และวางท่อประปาชนิด PE ระยะทาง 10,000 เมตร		
แบบเลขที่	เมตร		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก / องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	3	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานต่อระหว่างระบบ	50,221.55	1.3017	65,373.39	
รวมค่าก่อสร้าง				65,373.39	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร
หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 65,373.39 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานระบบท่อจ่ายน้ำประปา		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการตรวจราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านสระเกษ ตำบลเสหมาก องค์การบริหารส่วนตำบลเสหมาก		
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างหอดึงสูงขนาด 45 ลบ.ม. และวางท่อประปาชนิด PE ระยะทาง 10,000 เมตร		
แบบเลขที่	เมตร		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเสหมาก / องค์การบริหารส่วนตำบลเสหมาก		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	3	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานระบบท่อจ่ายน้ำประปา	2,907,731.30	1.3017	3,784,993.83	
รวมค่าก่อสร้าง				3,784,993.83	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร
ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท ต่อ 1 หน่วย

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม

กลุ่มงาน/งาน	งานระบบท่อจ่ายน้ำประปา		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านสระเกษ ตำบลเสหมาก องค์การบริหารส่วนตำบลเสหมาก		
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างหอลงส่งขนวด 45 ตบ.ม. และวางท่อประปาชนิด PE ระยะทาง 10,000 เมตรใหญ่		
แบบเลขที่	เมตร		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเสหมาก / องค์การบริหารส่วนตำบลเสหมาก		
แบบ ป.ร. 4	ที่แบบ	มีจำนวน	3 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท				
ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F			
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			
	เงินประกันผลงานหัก 0 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %			
รวมค่าก่อสร้าง				3,784,993.83

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน

 บาท/ตารางเมตร

 3,784,993.83

 บาท ต่อ 1 หน่วย

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านสระเกษ ตำบลเสหมาก องค์การบริหารส่วนตำบลเสหมาก		
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอเชียรใหญ่	จังหวัดนครศรีธรรมราช	1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างหอดึงสูงขนาด 45 ลบ.ม. และวางท่อประปาชนิด PE ระยะทาง 10,000 เมตร
แบบเลขที่	มาตรา 4	ที่แนบ	มีจำนวน 3 หน้า
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเสหมาก / องค์การบริหารส่วนตำบลเสหมาก		
แบบ ป.ร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	3 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

(บุญธรรม เชื้อทอง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(จรรย์ บุญลอม)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(กันตพัฒน์ ส่งแสง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ			
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านสระเกษ ตำบลไสหมาก องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างท่อถึงสูงขนาด 45 ลบ.ม. และวางท่อประปาชนิด PE ระยะทาง 10,000 เมตร			
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ไสหมาก	อำเภอ	เชียรใหญ่	จังหวัด นครศรีธรรมราช
แบบเลขที่				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก / องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก			
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่				


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	เครื่องสูบน้ำหยดโขง ขนาด 5 แรงม้า	35,514.02	2,485.98	38,000.00	
รวมค่าก่อสร้าง				38,000.00	

แบบสรุปคำครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านสะแกง ตำบลไสหมาก องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก อำเภอเขยรีใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างท่อถึงสูงขนาด 45 ลบ.ม. และวางท่อประปาชนิด PE ระยะทาง 10,000 เมตร ตำบลไสหมาก			
สถานที่ก่อสร้าง	แม่ตร	ตำบล	ไสหมาก	อำเภอ	เขยรีใหญ่
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก / องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก			
แบบ ปร. 4 ที่แบบ	มีจำนวน	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่				


(บุญธรรม เขียวทอง)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(จริญ บุญลอม)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(กันตพัฒน์ สังแสง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน หอถังสูงขนาด 45 ลบ.ม.
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจากก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านสระเกษ ตำบลเสหมาก องค์การบริหารส่วนตำบลเสหมาก
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล อำเภอเขยรใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ไม่แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) / ก่อสร้างท่อถึงสูงขนาด 45 ลบ.ม. และวางท่อประปาชนิด PE ระยะทาง
 10,000 เมตร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสหมาก / องค์การบริหารส่วนตำบลเสหมาก
 กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					607,983.29	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					83,017.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ									691,000.29

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 691,000.29 บาท ต่อ 1 หน่วย

กัณฑ์พัฒน์ ส่งแสง
 15 เมษายน 2563 16:21:12

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- เจาะสำรวจที่ดิน	1.000	แห่ง	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	
	- ดินถม	200.000	ลบ.ม.	200.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
	- เสาค้ำ คอรัสเหลี่ยมต้น 0.26*0.26 ม. ยาว 21 ม.	8.000	ท่อน	7,383.18	59,065.44	1,450.00	11,600.00	70,665.44	
	- ขุดดินฐานรากและถมคืน	16.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	148.00	2,368.00	2,368.00	
	- วัสดุรองก้นฐานราก	2.500	ลบ.ม.	450.00	1,125.00	99.00	247.50	1,372.50	
	- คอนกรีต 1:3:5	.350	ลบ.ม.	1,650.00	577.50	398.00	139.30	716.80	
	- คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	21.000	ลบ.ม.	2,299.07	48,280.47	485.00	10,185.00	58,465.47	
	- คอนกรีต 1:1 1/2:3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก./ลบ.ม.)	16.000	ลบ.ม.	2,371.96	37,951.36	485.00	7,760.00	45,711.36	
	- แบบหล่อคอนกรีต + ค้ำยัน	150.000	ตร.ม.	450.00	67,500.00	154.00	23,100.00	90,600.00	
	- ตะปู	87.000	กก.	51.41	4,472.67	0.00	0.00	4,472.67	

กันตพัฒน์ ส่งแสง

15 เมษายน 2563 16:21:12

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นกลม dia.6 มม.	.065	ตัน	22,735.52	1,477.80	4,100.00	266.50	1,744.31	
	- เหล็กเส้นกลม dia.9 มม.	1.684	ตัน	20,601.87	34,693.54	4,100.00	6,904.40	41,597.95	
	- เหล็กขอยอย dia.12 มม.	.635	ตัน	20,047.01	12,729.85	3,300.00	2,095.50	14,825.35	
	- เหล็กขอยอย dia.16 มม.	.618	ตัน	19,553.27	12,083.92	3,300.00	2,039.40	14,123.32	
	- เหล็กขอยอย dia. 20 มม.	3.468	ตัน	20,869.16	72,374.24	2,900.00	10,057.20	82,431.45	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์18	130.000	กก.	52.33	6,802.90	0.00	0.00	6,802.90	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ขอตยยาว 6 ม.dia.6 นิ้ว	3.000	ท่อน	3,965.66	11,896.98	396.57	1,189.70	13,086.68	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ขอตยยาว 6 ม.dia.4 นิ้ว	3.000	ท่อน	1,845.79	5,537.37	184.58	553.74	6,091.11	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ขอตยยาว 6 ม.dia.3 นิ้ว	4.000	ท่อน	1,266.36	5,065.44	126.64	506.54	5,571.98	
	- ข้องเหล็กหล่อ90 หนาจาน 2 ด้าน dia.6 นิ้ว(ดินเบ็ด)	1.000	อัน	2,778.00	2,778.00	138.90	138.90	2,916.90	
	- ข้องเหล็กหล่อ90 หนาจาน 2 ด้าน dia.4 นิ้ว(ดินเบ็ด)	1.000	อัน	1,534.00	1,534.00	76.70	76.70	1,610.70	

กันตพัฒน์ ส่งแสง

15 เมษายน 2563 16:21:12

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้องเหล็กหล่อ 90 หนา 2 ด้าน dia.3 นิ้ว (ตีนเป็ด)	1.000	อัน	1,277.00	1,277.00	63.85	63.85	1,340.85	
	- ข้องเหล็กหล่อ 45 หนา 2 ด้าน dia.6 นิ้ว	2.000	อัน	3,124.00	6,248.00	156.20	312.40	6,560.40	
	- ข้องเหล็กหล่อ 45 หนา 2 ด้าน dia.4 นิ้ว	2.000	อัน	1,627.00	3,254.00	81.35	162.70	3,416.70	
	- ข้องเหล็กหล่อ 45 หนา 2 ด้าน dia.3 นิ้ว	2.000	อัน	1,320.00	2,640.00	66.00	132.00	2,772.00	
	- สามทางเหล็กหล่อ หนา 3 ด้าน dia.3 นิ้ว	1.000	อัน	1,906.00	1,906.00	95.30	95.30	2,001.30	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อ บนดิน หนา 3 นิ้ว แบบพวงมาลัย	1.000	ชุด	4,789.00	4,789.00	239.45	239.45	5,028.45	
	- หนา หนาเหล็ก หนา dia. 6 นิ้ว	7.000	อัน	837.00	5,859.00	41.85	292.95	6,151.95	
	- หนา หนาเหล็ก หนา dia. 4 นิ้ว	7.000	อัน	465.00	3,255.00	23.25	162.75	3,417.75	
	- หนา หนาเหล็ก หนา dia. 3 นิ้ว	14.000	อัน	279.00	3,906.00	13.95	195.30	4,101.30	
	- ข้องเหล็กหล่อ 90 หนา 2 ด้าน dia.3 นิ้ว	1.000	อัน	1,274.00	1,274.00	63.70	63.70	1,337.70	
	- ประกันยาง dia. 6 นิ้ว	7.000	แผ่น	50.00	350.00	0.00	0.00	350.00	

กันตพัฒน์ ส่งแสง

15 เมษายน 2563 16:21:12

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน			รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
	- ประเก็นยาง dia. 4 นิ้ว	7.000	แผ่น	35.00	245.00	0.00	0.00	0.00	245.00	
	- ประเก็นยาง dia. 3 นิ้ว	14.000	แผ่น	30.00	420.00	0.00	0.00	0.00	420.00	
	- นอตยึดหม่าจาน	132.000	ตัว	30.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00	
	- เหล็กยึดท่อ	15.000	ตัว	120.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	
	- นอตสกรูยึดท่อ	60.000	ตัว	30.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	
	- เทปพันเกลียว	24.000	ม้วน	15.00	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00	
	- บันไดขึ้นห้องสูงพร้อมราวกันตก	1.000	ชุด	21,000.00	21,000.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	23,100.00	
	- ป้ายบอกระดับน้ำและอุปกรณ์	1.000	ชุด	5,500.00	5,500.00	550.00	550.00	550.00	6,050.00	
	- เสาล่อฟ้าและอุปกรณ์	1.000	ชุด	6,500.00	6,500.00	650.00	650.00	650.00	7,150.00	
	- ตะแกรงมุงโรงคลุมมีเนียมขนาด 0.20*0.20 ตร.ม.	7.000	แผ่น	65.00	455.00	0.00	0.00	0.00	455.00	
	- แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91*2.40 ม.	4.000	แผ่น	210.00	840.00	0.00	0.00	0.00	840.00	
	- ฝาปิดช่องคนลงขนาด 0.70*0.70 ม.	1.000	ชุด	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00	
	- บันไดอลูมิเนียมยาว 3 ม.	1.000	ชุด	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	

กันตพัฒน์ ส่งแสง

15 เมษายน 2563 16:21:12

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	รวมค่าจ้างโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	184,737.59	507,734.48	41,987.29	100,248.78	607,983.29	
	งานสถาปัตยกรรม								
	- ฉาบปูนเรียบ	315.000	ตร.ม.	67.00	21,105.00	100.00	31,500.00	52,605.00	
	- ทาสีน้ำพลาสติก	315.000	ตร.ม.	28.00	8,820.00	34.00	10,710.00	19,530.00	
	- ทาสีน้ำมัน	22.000	ตร.ม.	43.00	946.00	38.00	836.00	1,782.00	
	- ทาสีเอนตเปส	70.000	ตร.ม.	100.00	7,000.00	30.00	2,100.00	9,100.00	
	รวมค่าจ้างสถาปัตยกรรม	-	-	238.00	37,871.00	202.00	45,146.00	83,017.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							691,000.29	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานต่อระหว่างระบบ	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบฉัวิติน ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านสระเกษ ตำบลไสหมาก องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก	
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	อำเภอเขยรีใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา (e-bidding) / ก่อสร้างท่อถึงสูงขนาด 45 ลบ.ม. และวางท่อประปาชนิด PE ระยะทาง 10,000 เมตร	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก / องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก	
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานประสานต่อระหว่างระบบ		รวม					50,221.55	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								50,221.55	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 50,221.55 บาท ต่อ 1 หน่วย

กันตพัฒน์ ส่งแสง

15 เมษายน 2563 16:21:13

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานประสานท่อระหว่างระบบ - ท่อPVC ยาว 4 ม. ขึ้น 8.5 ปลายเป็น dia. 3/4 นิ้ว - ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. dia. 4 นิ้ว - ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. dia. 3 นิ้ว - ท่อเหล็กอบสังกะสี dia. 3/4 นิ้ว ยาว 0.60 ม. - ข้อต่อตรงเหล็กอบสังกะสี dia. 1/2 นิ้ว - กอมน้ำทองเหลือง(แบบเกลียวลา) dia. 3/4 นิ้ว - หนาจานเกลียวเหล็กหล่อ dia. 4 นิ้ว - ประเก็นยาง dia. 4 นิ้ว - ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 dia. 3/4 นิ้ว - ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 dia. 3 นิ้ว - ข้อต่อเหล็กหล่อ 90 หนาจาน 2 ด้าน dia. 3 นิ้ว	1.000 10.000 6.000 1.000 1.000 1.000 9.000 9.000 1.000 1.000 1.000	ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน อัน อัน อัน แผ่น อัน อัน อัน	43.93 2,456.40 1,266.36 185.61 13.09 93.46 465.00 35.00 14.84 359.04 1,274.00	43.93 24,564.00 7,598.16 185.61 13.09 93.46 4,185.00 315.00 14.84 359.04 1,274.00	0.00 245.64 126.64 18.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.74 17.95 63.70	0.00 2,456.40 759.82 18.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.74 17.95 63.70	43.93 27,020.40 8,357.98 204.17 13.09 93.46 4,185.00 315.00 15.58 376.99 1,337.70	

กันตพัฒน์ ส่งแสง

15 เมษายน 2563 16:21:13

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หนาจาก 2 ด้าน dia. 4 นิ้ว	4.000	อัน	1,534.00	6,136.00	76.70	306.80	6,442.80	
	- สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี dia. 4 นิ้ว	1.000	อัน	1,729.00	1,729.00	86.45	86.45	1,815.45	
	รวมค่างานประสานท่อระหว่างระบบ	-	-	9,469.73	46,511.13	636.38	3,710.42	50,221.55	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							50,221.55	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานระบบท่อจ่ายน้ำประปา	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านสระเกษ ตำบลไสหมาก องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก	
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	อำเภอเข็ญใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
พื้นที่ก่อสร้าง	10,000 เมตร	อำเภอไสหมาก จังหวัดนครราชสีมา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก / องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก	
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานท่อจ่ายน้ำ ท่อPE		รวม					2,907,731.30	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								2,907,731.30	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคา รวม 2,907,731.30 บาท ต่อ 1 หน่วย

กันตพัฒน์ ส่งแสง

15 เมษายน 2563 16:21:13

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน			รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
1	งานท่อจ่ายน้ำ ท่อPE									
	- ท่อประปาชนิดความหนาแน่นสูงPE 100 PN8 ขนาด 160 มม.	4,000.000	เมตร	366.80	1,467,200.00	44.02	176,064.00		1,643,264.00	
	- ท่อประปาชนิดความหนาแน่นสูงPE 100 PN8 ขนาด 110 มม.	4,900.000	เมตร	177.10	867,790.00	21.25	104,134.80		971,924.80	
	- ท่อประปาชนิดความหนาแน่นสูงPE 100 PN8 ขนาด 90 มม.	1,100.000	เมตร	118.30	130,130.00	14.20	15,615.60		145,745.60	
	- ข้อต่อตรงลดPE dia.160*110 มม.	2.000	ชุด	660.00	1,320.00	0.00	0.00		1,320.00	
	- ข้อต่อสามทางลด PE 110*110*110 มม.	1.000	ชุด	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00		1,800.00	
	- ข้อต่อตรงลด PE dia 110*90 มม.	2.000	ชุด	1,100.00	2,200.00	0.00	0.00		2,200.00	
	- ตุ่มคอนกรีตถ่วงท่อ	150.000	ชุด	100.00	15,000.00	0.00	0.00		15,000.00	
	- ชุดดับเพลิง 4 นิ้ว	2.000	ชุด	9,500.00	19,000.00	0.00	0.00		19,000.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง 6 นิ้ว	2.000	ชุด	7,000.00	14,000.00	350.00	700.00		14,700.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง 4 นิ้ว	4.000	ชุด	4,656.00	18,624.00	232.80	931.20		19,555.20	

กันตพัฒน์ ส่งแสง

15 เมษายน 2563 16:21:13

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน			รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
	- ประตุน้ำทองเหลือง 3 นิ้ว	2.000	ชุด	3,677.00	7,354.00	183.85	367.70		7,721.70	
	- รั้วแยกPE 160มม.-1/2 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	60.000	ชุด	715.00	42,900.00	0.00	0.00		42,900.00	
	- รั้วแยกPE 110มม.-1/2 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	80.000	ชุด	170.00	13,600.00	0.00	0.00		13,600.00	
	- รั้วแยกPE 90 มม.-1/2 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	60.000	ชุด	150.00	9,000.00	0.00	0.00		9,000.00	
	รวมค่างานท่อจ่ายน้ำ ท่อPE	-	-	30,190.20	2,609,918.00	846.12	297,813.30		2,907,731.30	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								2,907,731.30	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านสระเกษ ตำบลไสหมาก องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลไสหมาก อำเภอเข็ญใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา (ผู้จ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างท่อถึงสูงขนาด 45 ลบ.ม. และวางท่อประปาชนิด PE ระยะทาง 10,000 เมตร)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก / องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ เครื่องสูบน้ำหยดโขง ขนาด 5 แรงม้า		รวม					35,514.02	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								35,514.02	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 35,514.02 บาท ต่อ 1 หน่วย

กันตพัฒน์ ส่งแสง
15 เมษายน 2563 16:21:32

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เครื่องสูบน้ำหยดโซ่ง ขนาด 5 แรงม้า 1.1 เครื่องสูบน้ำหยดโซ่งขนาด 5 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุม	2.000	เครื่อง	17,757.01		0.00	0.00	35,514.02	
	รวมค่าเครื่องสูบน้ำหยดโซ่ง ขนาด 5 แรงม้า	-	-	17,757.01	35,514.02	0.00	0.00	35,514.02	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก (กองช่าง)

ที่ นศ๘๑๙๐๓/

วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งที่ ๑๐๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๑๑ บ้าน สระเกษ ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปริมาณงาน ก่อสร้างท่อถึงสูงขนาด ๔๕ ลบ.ม.และวางท่อประปาชนิด PE ระยะทาง ๑๐,๐๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ งบประมาณ ๔,๗๖๔,๐๐๐.-บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามบัญชีจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งที่ ๑๐๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓ ได้คำนวณราคากลางและประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางเพื่อพิจารณาราคากลางโครงการดังกล่าวแล้ว กำหนดราคากลางเป็นเงิน ๔,๗๘๗,๘๔๒.๒๙.- บาท (-สี่ล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสี่สิบสองบาทยี่สิบเก้าสตางค์-) ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน รายละเอียดปรากฏตามแบบบัญชีรายการและประมาณการราคาดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบและดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายจรัญ บุญล้อม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบุญธรรม เชิญทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกันตพัฒน์ ส่งแสง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

/เรียนนายก...

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางโครงการฯ ดังกล่าว แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบและดำเนินการต่อไป



(นายกันตพัฒน์ ส่งแสง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ความเห็น.....



(นายบุญธรรม เชิญทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็น.....



(นางสาวพรพิมล มุกสง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็น.....



(นายจรัญ บุญล้อม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็น.....



(นายอนันต์ ถนอมสิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก

วันที่ ๑๖ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๓