



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก

เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากถนนลาดยางบางพระบางตะพงษ์ - บ้านนายเขียน หมู่ที่ ๑ ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากถนนลาดยางบางพระบางตะพงษ์ - บ้านนายเขียน หมู่ที่ ๑ ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร พร้อมถมหินคลุกไหล่ทาง ๒ ข้าง โดยมีปริมาตรหินคลุกถมจำนวนไม่น้อยกว่า ๑๕ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ (พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตร.ม.) ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ไสหมากกำหนด)

ราคากลาง ณ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๓๘๒,๐๐๐.- บาท (สามแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน) ตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่ลงชื่อไว้ในแบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเบื้องต้น แนบท้ายประกาศฉบับนี้และจะใช้ราคากลางนี้ในการจัดจ้างต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายอนันต์ ถนอมสิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากถนนลาดยางบางพระบางตะพunch - บ้านนายเขียน หมู่ที่ ๑ ตำบลไสหมาก อำเภอยะใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช.....

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๔๑๖,๐๐๐.-..... บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร พร้อมถมหินคลุกไหล่ทาง ๒ ข้าง โดยมีปริมาตรหินคลุกถมจำนวนไม่น้อยกว่า ๑๕ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ (พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตร.ม.) ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ไสหมากกำหนด).....

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๑๘ มกราคม ๒๕๖๑.....เป็นเงิน.....๓๘๒,๐๐๐.-.....บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

๕.๒ สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเบื้องต้น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายเจริญ บุญล้อม	ตำแหน่ง ปลัด อบต.	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายบุญธรรม เชิญทอง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖.๓ นายกันตพัฒน์ ส่งแสง	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก (กองช่าง)

ที่ นศ๘๑๙๐๓/..... วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก จะดำเนินการจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากถนนลาดยางบางพระ บางตะพงษ์ - บ้านนายเขียน หมู่ที่ ๑ ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณ ๔๑๖,๐๐๐.- บาท(สี่แสนหนึ่งหมื่นหกพันถ้วน) สภาพเดิมถนนหินคลุกกว้าง ๔.๐๐ เมตร ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร พร้อมถมหินคลุกไหล่ทาง ๒ ข้าง โดยมีปริมาตรหินคลุกถมจำนวนไม่น้อยกว่า ๑๕ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ (พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตร.ม.) ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ไสหมากกำหนด)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งที่ ๐๒๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ ได้คำนวณราคากลางและประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางเพื่อพิจารณาราคากลางโครงการดังกล่าวแล้วกำหนดราคากลางเป็นเงิน ๓๘๒,๐๐๐.- บาท (สามแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน รายละเอียดปรากฏตามแบบบัญชีรายการและประมาณการราคาดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบและดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายจรัญ บุญล้อม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายบุญธรรม เชิญทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายกันตพัฒน์ ส่งแสง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางโครงการฯ ดังกล่าว แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบและดำเนินการต่อไป



(นายกัณฑ์พัฒน์ ส่งแสง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ความเห็น.....



(นายบุญธรรม เชิญทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็น.....



(นางสาวพรพิมล มุกสง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ปฏิบัติราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็น.....



(นายอนันต์ ถนอมสิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก

วันที่ ๑๘ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเบื้องต้น

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก อำเภอเข็ญใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากถนนลาดยางบางพระบางตะพวง-บ้านนายเขียน หมู่ที่ 1 ตำบลไสหมาก อำเภอเข็ญใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลไสหมาก อำเภอเข็ญใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก

แบบเลขที่ -

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ไสหมาก ที่ 20/2561 ลง 10 มกราคม 2561

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561

ที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุน(งานทาง) (Factor F ตามหลักเกณฑ์ราคากลาง งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม เดือนตุลาคม 2560)	273,153.62	1.4019	382,934.06	เงื่อนไข Factor F
2	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด				- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0% - พื้นที่ฝนชุก 2
สรุป	รวมเป็นราคาก่อสร้างประมาณ คิดเพียง ตัวหนังสือ			382,934.06 382,000.00	(สามแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ระยะทางดำเนินการ 0.175 กม. หรือ 700.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 2,182,857.14 บาท หรือ ตร.ม. ละ 545.71 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เห็นควรกำหนดราคากลางเป็นเงิน 382,000.- บาท (สามแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายเจริญ บุญล้อม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกันตพัฒน์ ส่งแสง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายบุญธรรม เขียวทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

☒อนุมัติ ☐ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติราคากลาง

(นายอนันต์ ถนอมสิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก อำเภอเข็ญใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ✓

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากถนนลาดยางบางพระบางตะพงษ์-บ้านนายเขียน หมู่ที่ 1 ตำบลไสหมาก อำเภอเข็ญใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลักษณะโครงการ/สภาพเดิม ถนนหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ✓

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 175 เมตร พร้อมถมหินคลุกไหล่ทาง 2 ข้าง โดยมี ปริมาตรหินคลุกถม

จำนวนไม่น้อยกว่า 15 ลบ.ม.พร้อมเกลี่ยเรียบ (พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 700 ตร.ม.) ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย ✓

(รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ไสหมาก) ✓

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1ตำบลไสหมาก อำเภอเข็ญใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ✓

แบบเลขที่ -

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก

หน่วยงาน -

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ไสหมาก ที่ 20/2561 ลง 10 มกราคม 2561 ✓

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 ✓

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน(บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วยx FF	ราคากลาง
1	งานดิน							
	1.1 งานปรับเกลี่ยตักแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	875.00	1.75	1,531.25	1.4019	2,146.66	2,146.66
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	35.00	436.92	15,292.20	1.4019	21,438.14	21,438.14
	2.2 งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	15.00	428.67	6,430.05	1.4019	9,014.29	9,014.29
3	งานผิวทาง							
	3.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	700.00	343.14	240,198.00	1.4019	336,733.58	336,733.58
	3.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง(Expantion Joint)	เมตร	12.00	117.41	1,408.92	1.4019	1,975.16	1,975.16
	3.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	เมตร	120.00	69.11	8,293.20	1.4019	11,626.24	11,626.24
รวมค่างานต้นทุน					273,153.62			382,934.06

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 382,934.06 ✓

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = -

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ = -

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.4019

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = -